<< widok 1
widok 2 >>



<< widok 1
widok 2 >>

NEWGEO
Usługi geodezyjno-projektowe
inż. Marcin Jakubasek
ul. Czechowska 4a lok. 9
20-650 Lublin
tel. 512-133-900
NIP: 713-283-45-33, REGON:060648361

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 : 500

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		6640.605.2016
Nr roboty wykonawcy		26/2016
Dotyczy działek nr		Według zakresu
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	061701_1
	Nazwa	Świdwin
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	0006
	Nazwa	Kolonia Krępiec
Powiat		świdwiński
Sekcja mapy: 8.151.09.18.3.4; 18.4.3; 23.1.2, 23.2.1		
Układ współrzędnych	prostokątnych płaskich	Układ 2000 s8
	WYSOKOŚCI	Kronsztadt 86
Wykorzystane grafika operatu (nazwy plików projektowych, wektorowych)		
Mapa aktualna na dzień:		29.06.2016

Granice działek wg zakresu posiadają geodezyjne współrzędne określone zgodnie z obowiązującymi standardami.

Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wytyczeniu oraz inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Nie badano KW pod względem skuteczności.

8.151.09.18.3.4 | 8.151.09.18.4.3 | 8.151.09.23.1.2 | 8.151.09.23.2.1

2016 - 07 - 27

Gródeta inż. Marcin Jakubasek

Gródeta mgr inż. Marian Fatarfdysz
uprawnienia geodezyjne Nr 1569

ZATWIERDZONO PROJEKT 2016-954
2016 08. 12
Z up. STAROSTY

LEGENDA:

- poj. słup aluminiowy o wysokości 7m z wysięgnikiem 1m z oprawą LED o mocy 40W
- proj. kabel YAKXS 4x35 mm2 w rurze osłonowej DVR 75 (pod wjazdami DVK75) + rezerwowa rura DVR 75
- proj. rury osłonowe dwudzielnej wg opisu do zainstalowania na istniejących kablach SN i nN
- oś drogi
- jezdnia, kostka betonowej, kolor szary
- ścieżka rowerowa, nawierzchnia bitumiczna
- chodnik, kostka betonowej, kolor czerwony
- pas, kostka betonowej, kolor szary, czerwiści dostosowana do czerwiści bram, miało. 420m, długo 1,5
- opaska drogowa, kostka betonowej, kolor oliwkowy
- krawężnik jezdni, krawężnik drogowy betonowy
- krawężnik betonowy najazdowy
- krawężnik drogowy betonowy "na płask"
- obrzeże betonowe
- granice i numery ewidencyjne działek
- oznakowanie poziome (przejazd dla niewrzystów)
- trawnik
- kruszywo 0/31,5, gr. warstwy 15 cm

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH:

NR	X [m]	Y [m]
A	5 676 257.24	8 408 028.34
B	5 676 337.96	8 407 951.51
C	5 675 972.24	8 407 713.33



SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE PROJEKTA

Rumiankowa 4 Gniezno 37
tel. 727 194 155
fax. 61 29 16 154

biuro@projekta.pl.pl
www.projekta.pl.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektował	mgr inż. Janusz Andrzejewicz	/um.ldz.6111/05/de	
Sprawdził	mgr inż. Artur Walach	/um.ldz.6111/06/ch	
Opracował	mgr inż. Wojciech Andrzejewicz		

INWESTYCJA

Inwestor	Gmina Miejska Świdwin ul. Kar. S. Wyszyńskiego 15 78-300 Świdwin
Nazwa opracowania	Budowa ul. Rybnicznie w Świdwiu (od Al. Lotników Polskich do ul. Drawskiej)
Nazwa i adres obiektu	droga gminna, ul. Rybnicznie od al. Lotników Polskich do ul. Drawskiej, Świdwin

RYSUNEK

Stadium projektu	Projekt Budowlany	data: 02.2013	SKALA 1:500
Nazwa rysunku	Oświetlenie drogowe -sytuacja		NR STR. E-2; E-3