
Modernizacja budynku Urzędu Miasta Świdnik - wymiana okien

Branża: Budowlana

Rodzaj: Obmiar

Wspólny Słownik Zamówień:

BUDOWA:

Budynek administracyjny Urzędu Miasta Świdnik
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15
21-047 Świdnik

WYKONAWCA:

INWESTOR:

KOSZTORYSANT:

Kosztorys sporządził: ARTUR MAZUREK

Mnożniki:

Ilość robót: 1

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Modernizacja budynku Urzędu Miasta Świdnik - wymiana okien
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Wymiana stolarki okiennej PCV		
1	Analiza własna: KNR 0401 0354-0900		Demontaż krat okiennych	44,0	szt.
			Obmiar: 44,0		
2	Analiza własna: KNR 0401 0354-1100		Demontaż podokienników stalowych	217,2	m
			Obmiar: 217,2		
3	Analiza własna: KNR 0401 0354-0400		Demontaż ościeżnic PCV	261,0	szt.
			Obmiar: 261,0		
4	Analiza własna: KNR 0401 0333-0200		Przebiecie otworów w ścianach typu warstwowego PW8 z rdzeniem poliuretanowym do wykonania przyłącza pod klimatyzatory.	48,0	szt.
			Obmiar: 48,0		
5	Analiza własna: KNNR 0007 0701-0200		Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,0 m2 (6szt+4szt)	9,0	m2
			Obmiar: 9,0		
6	Analiza własna: KNNR 0007 0701-0300		Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5 m2 (54szt+43szt)	139,68	m2
			Obmiar: 139,68		
7	Analiza własna: KNNR 0007 0701-0400		Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2,0 m2 (100szt)	198,0	m2
			Obmiar: 198,0		
8	Analiza własna: KNNR 0007 0701-0200		Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,0 m2 antywłamaniowe (4szt+3szt+5szt)	10,14	m2
			Obmiar: 10,14		
9	Analiza własna: KNNR 0007 0701-0300		Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5 m2 antywłamaniowe (3szt+3szt)	8,64	m2
			Obmiar: 8,64		
10	Analiza własna: KNNR 0007 0701-0400		Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2,0 m2 antywłamaniowe (36szt)	71,28	m2
			Obmiar: 71,28		

Modernizacja budynku Urzędu Miasta Świdnik - wymiana okien
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
11	Analiza własna: KNR 0202 0506-0100		Montaż okapników z blachy ocynkowanej powlekanej szarej, grubości 0,50 mm przy szerokości 8 cm.	38,12	m2
			Obmiar: 38,12		
12	Analiza własna: KNR 0217 0156-0100		Wykonanie przyłącza fi 120 pod klimatyzatory przenośne z wykorzystaniem adaptera-króćca z zaślepką do rury odprowadzającej powietrze z kratką wentylacyjną welewacji o dużym prześwicie żaluzji	48,0	szt.
			Obmiar: 48,0 Mnożniki: R = 0,955 - Mnożnik dla R		
13	Analiza własna: NNRNKB 0202 2143-0200		Parapety wewnętrzne z PCV (marmur) o szerokości do 25 cm w ilości 181szt.	217,2	m
			Obmiar: 217,2		
14	Analiza własna: KNR 0401 0901-0800		Demontaż starych i montaż nowych maskownic stalowych słupów konstrukcyjnych wewnątrz pomieszczenia.	323,4	m
			Obmiar: 323,4		
15	Analiza własna: KNR 0401 0901-0800		Wymiana maskownic stalowych słupów konstrukcyjnych na zewnątrz budynku	323,4	m
			Obmiar: 323,4		
16	Analiza własna: KNR 0019 0931-0500		Wymiana drzwi zewnętrznych aluminiowych na drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe o profilu ciepłym z szybą antywłamaniową P4A oraz klasą odporności na włamanie RC2, z samozamykaczem oraz z dwoma zamkami.	3,744	m2
			Obmiar: $1,8 * 2,08 = 3,744$		
17	Analiza własna: KNR 0019 0931-0500		Wymiana drzwi aluminiowych na drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe o profilu zimnym z szybą bezpieczną P2, z samozamykaczem oraz z wkładką.	4,074	m2
			Obmiar: $1,94 * 2,1 = 4,074$		