



WYKAZ STALI – Kotwa K1

K1 – wyk. 122x

Poz.	Ilość	Przedmiot	Długość [mm]	Długość całkowita [m]	Masa jednostk. [kg/m]	Masa całkowita [kg]	Materiał	Uwagi
1	2	bl 8x70	320	0.64	4.40	2.8	S235JR	
2	1	bl 15x65	70	0.07	7.65	0.5	S235JR	
3	1	bl 20x40	40	0.04	6.28	0.3	S235JR	
4	2	bl 8x60	200	0.40	3.77	1.5	S235JR	
5	1	rura D60.3/10.0	350	0.35	12.40	4.3	P235T1	
6	1	rura D48.3/2.9	90	0.09	3.25	0.3	P235T1	
Masa całkowita dla 1 elementu [kg]						**10**		

K1 – wyk. 122x **1188 [kg]**

Oznaczenia profili i normy (jeśli nie podano inaczej):
bl – blachy walcowane; wg PN–EN 10029
rura – rury stalowe bez szwu; wg PN–EN–10210

UWAGI:

1. WYMIARY PODANO W [mm], POZIOMY1 [m]
2. ±0.00 – POZIOM PARTERU BUDYNKU W [m] = 626,00m n.p.m.
3. Stal S235
4. Spoiny nieopisane wykonać jako pachwinowe na 0,7 gr. cieńszego elementu, pachwinowe dwustronne na 0,5 gr. cieńszego elementu lub czołowe na pełną grubość elementu.
5. Zabezpieczeni antykorozyjne przez cynkowanie ogniowe

IB INVEST Sp. z o.o.
41-800, Zabrze, ul. Jana Matejki 43
www.ibinvest.pl, biuro@ibinvest.pl
NIP: 6482790988 REGON: 380814107

SPOSÓB RZUTOWANIA-EUROPEJSKI

STADIUM: PT

BRANŻA: Konstrukcyjna

INWESTYCJA:	PRZEBUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO PRZY ULICY SPORTOWEJ W ŚWIDNIKU POLEGAJĄCA NA BUDOWIE OBIEKTU TYMCZASOWEGO TJ. HALI PNEUMATYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM
ADRES INWESTYCJI:	ul. Sportowa, 21-040 Świdnik dz. nr: 139/4, 140/2
INWESTOR:	Gmina Miejska Świdnik ul. Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik
TEMAT RYSUNKU	Głowica kotwiąca

DATA: 11.2021 FORMAT: A3

SKALA: 1:10

REWIZJA: 00

NR RYSUNKU: 189-PT-K4.002

	IMIE NAZWISKO:	NR UPR.	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Janas	SLK/7087/PWBKb/16	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Janas	SLK/7087/PWBKb/16	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Daniel Klimek	SLK/2757/POOK/09	

Niniejszy rysunek stanowi własność firmy IB INVEST Sp. z o.o. Kopiowanie, wykorzystywanie całości lub fragmentów opracowania jest zabronione (Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" Dz.U. nr 24 z 1994 r)